



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการดังกล่าว ข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๔๖๗,๓๓๕.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ โดยก่อสร้างหอดักประปาเหล็ก (ทรงแฉกแปดเหลี่ยม) ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และล้อยกรวยพร้อมวางท่อเมนประปา ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๔๕ เมตร และวางท่อเมนประปาขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๖๕ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๔๖๖,๘๑๔.๖๐ (สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๗.๑ นายอภิชาติ ทัพโพธิ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธาดา หนูทอง	กรรมการ
๗.๓ นายฤทธิญา มีสินวน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	466,814.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	466,814.60	
	ราคากลาง	466,814.60	
	ราคากลาง (-สี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์-)		

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือน พฤศจิกายน ปี 2567

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางดา

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	205,381.25	1.3091	268,864.60	
2	งานท่อประปาถังเหล็กสำเร็จรูป (ทรงแซมแปง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. (รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง)	185,000.00	1.07	197,950.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				466,814.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ม. เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

_____ (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลง

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณา

(นายกฤษณา มีสินวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก (ทรงแปดมุม) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก 2 นิ้ว ระยะทาง 1,045 เมตร

และวางท่อเมนประปาขนาด ศก 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 264 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

10 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากท่อดึงเหล็ก								
1.1	ดินชุด-ดินถม	48	ลบ.ม.	-	-	18.97	910.56	910.56	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	3.61	ลบ.ม.	430.00	1,552.30	99.00	357.39	1,909.69	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	2,090.00	1,672.00	426.00	340.80	2,012.80	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	5.97	ลบ.ม.	2,170.00	12,954.90	466.00	2,782.02	15,736.92	
1.5	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	118	กก.	23.67	2,793.06	4.40	519.20	3,312.26	
1.6	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	240	กก.	24.05	5,772.00	4.40	1,056.00	6,828.00	
1.7	ไม้แบบทั่วไป	34	ลบ.ฟ.	380.00	12,920.00	50.00	1,700.00	14,620.00	สีบราคา
1.8	น๊อตยัดท่อดึงเหล็ก ขนาด 25 มม.	8	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สีบราคา
1.9	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	38.00	304.00	-	-	304.00	สีบราคา
	รวมงาน (1)				39,968.26		7,665.97	47,634.23	
2	งานประสาบ่อสูบน้ำและเชื่อมระบบท่อส่งน้ำ								
2.1	ประสาบ่อสูบน้ำเข้าถังประปา (รวมอุปกรณ์และค่าแรงงาน)	1	งาน	5,232.67	5,232.67	-	-	5,232.67	
2.2	ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ศก. 2 นิ้ว	265	ท่อน	151.40	40,121.00	-	-	40,121.00	
2.3	ข้อต่อ พีวีซี 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	5	ตัว	46.73	233.65	-	-	233.65	
2.4	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม	5	กระป๋อง	228.97	1,144.85	-	-	1,144.85	
2.5	ท่อประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	67	ท่อน	96.03	6,434.01	-	-	6,434.01	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องถังประปาเหล็ก (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ๓๓ นิ้ว ระยะทาง 1,045 เมตร และวางท่อเมนประปาขนาด ๓๓ 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 264 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ๑๒๓.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

10 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	ข้อต่อ พีวีซี 90 องศา ขนาด ๓๓. 1 1/2 นิ้ว	2	ตัว	29.91	59.82	-	-	59.82	
2.7	งานดินขุดถมคืน	1,309	เมตร	-	-	15.00	19,635.00	19,635.00	
	รวมงาน (2)				53,226.00		19,635.00	72,861.00	
3	งานรั้ว								
3.1	ดินขุด-ดินถม	3.52	ลบ.ม.	-	-	18.97	66.77	66.77	
3.2	เสา คสล. ลำเรือรูป ขนาด 0.15x0.15 สูง 1.50 ม.	9	ต้น	270.00	2,430.00	-	-	2,430.00	สีบราคา
3.3	พรายหยางบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	430.00	64.50	-	-	64.50	
3.4	คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,170.00	1,302.00	-	-	1,302.00	
3.5	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	380.00	1,710.00	-	-	1,710.00	สีบราคา
3.6	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5" x 3" หนา 2.3 มม.	11	ท่อน	661.00	7,271.00	-	-	7,271.00	สีบราคา
3.7	ประตูล๊อคพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมทาสี (ตามที่แบบกำหนด)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สีบราคา
3.8	น๊อตยึดเหล็กรั้ว	39	ชุด	25.00	975.00	-	-	975.00	สีบราคา
3.9	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x40x0.8 ซม. (สี) ทรายเอนร้า	24	แผ่น	78.00	1,872.00	-	-	1,872.00	สีบราคา
3.10	น๊อตยึดไม้รั้ว	250	ตัว	0.50	125.00	-	-	125.00	สีบราคา
3.11	ทาสีกันสนิม	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	-	-	521.50	
3.12	ทาสีน้ำมัน	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	-	-	521.50	
3.13	ค่าแรงติดตั้งรั้ว	1	งาน	-	-	6,087.75	6,087.75	6,087.75	
	รวมงาน (3)				20,292.50		6,154.52	26,447.02	
4	งานไฟฟ้า								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษะเทศ

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อส่งประปาเหล็ก (พรางแซมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก 2 นิ้ว ระยะทาง 1,045 เมตร

และวางท่อเมนประปาขนาด ศก 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 264 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษะเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	สาย THW สายกลมแกนเดียวขนาด 1 x 25.0 ตร.ม. 100 เมตร/ม้วน	1	ม้วน	9,660.00	9,660.00	2,500.00	2,500.00	12,160.00	
4.2	งานติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1	ตัว	749.00	749.00	-	-	749.00	
4.3	เสา คอ.สูง 8 เมตร	2	ต้น	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	สี่ราคา
4.4	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	3	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	สี่ราคา
	รวมงาน (4)				16,309.00		2,500.00	18,809.00	
5	งานเครื่องสูบน้ำ								
5.1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ (Submersible pump)ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมใบพัด 21 ใบ พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า,สายยึดโยงและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	1	ชุด	24,075.00	24,075.00	2,000.00	2,000.00	26,075.00	สี่ราคา
5.2	ท่อเหล็กออบสังกะสีประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ)ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร พร้อมข้อต่อตรงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	17	ท่อน	747.00	12,699.00	-	-	12,699.00	สี่ราคา
5.3	ข้อต่อตรงเกลียวในเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว	16	ชิ้น	53.50	856.00	-	-	856.00	สี่ราคา
	รวมงาน (5)				36,774.00		2,000.00	39,630.00	
	รวมค่างานทั้งหมด (1)+(2)+.....(5)				129,795.76		35,955.49	205,381.25	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดประกอบวิธีกรการคำนวณ ข้อ 2.1 งานประสานปากบ่อสูบน้ำเข้าถังประปา (รวมอุปกรณ์และค่าแรงงาน)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องถังประปาเหล็ก (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก 2 นิ้ว ระยะทาง 1,045 เมตร และวางท่อเมนประปาขนาด ศก 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 264 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนายสมศักดิ์ ดิษเทศ) หมู่ที่ 1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพอลังประปาและประสานบ่อสูบน้ำ								
1	บอกลาวี พิวซี ขนาด 2 นิ้ว	2	ตัว	210.00	420.00	-	-	420.00	สี่ราคา
2	วาล์วกันกลับ(เขี้ยว) ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	970.00	970.00	-	-	970.00	สี่ราคา
3	ข้อต่อตรงเกลียวใน พิวซี ขนาด 2 นิ้ว	10	ตัว	35.00	350.00	-	-	350.00	สี่ราคา
4	ข้องอ พิวซี 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	6	ตัว	46.73	280.38		-	280.38	
5	ยูเนียนเหล็ก 2 นิ้ว	2	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	สี่ราคา
6	ข้อต่อท่อ พิวซี สามทาง 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1	ตัว	65.42	65.42	-	-	65.42	
7	ท่อประปาพิวซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3	ท่อน	151.40	454.20	-	-	454.20	
8	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ศก . 2 นิ้ว	1	ตัว	759.00	759.00	-	-	759.00	สี่ราคา
9	น้ำยาประสานท่อพิวซี ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	228.97	228.97	-	-	228.97	
10	ค่าแรงประสานปากบ่อ	1	งาน	-	-	1,154.70	1,154.70	1,154.70	
	รวมงาน				4,077.97			5,232.67	