

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หลังคาทางเดินอาคารที่ทำการ อบต. สระกระโจม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	135,683.38	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	135,683.38	
	ราคากลาง	135,000.00	
	ราคากลาง	(-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม ปี 2560

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศิริวรรณ ไทလာ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หลังคาทางเดินอาคารที่ทำการ อบต. สระกระโจม

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	106,770.05	1.2708	135,683.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				135,683.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หลังคาทางเดินอาคารที่ทำการ อบต. สระกระโเจม

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาทางเดิน โครงเหล็กมุมแผ่น METAL SHEET ขนาด กว้าง 2.20 ม. ยาว 18 ม. พร้อมรางน้ำฝนและเทพื้น คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 18 ม. หน้า 0.10 ม.

บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.สระกระโเจม (ตามแบบแปลนที่ อบต. สระกระโเจม กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.สระกระโเจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโเจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโเจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับพื้นที่	39.60	ตร.ม.	-	-	2.00	79.20	79.20	
1.2	ดินซุด - ถมดิน	8	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	5.40	ลบ.ม.	340.00	1,836.00	99.00	534.60	2,370.60	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	398.00	199.00	1,099.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	7	ลบ.ม.	2,009.00	14,063.00	306.00	2,142.00	16,205.00	
1.6	ไม้แบบ	9.40	ตร.ม.	300.00	2,820.00	50.00	470.00	3,290.00	
1.7	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	5	เส้น	42.00	210.00	9.00	45.00	255.00	
	- RB 9 มม.	4	เส้น	98.00	392.00	20.00	80.00	472.00	
	- DB 12 มม.	16	เส้น	147.00	2,352.00	29.00	464.00	2,816.00	
1.8	ลาดผูกเหล็ก	2	กก.	50.23	100.46	-	-	100.46	
1.9	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	54	ตร.ม.	23.36	1,261.44	5.00	270.00	1,531.44	
1.10	แผ่น PLATE เหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม.	8	แผ่น	80.00	640.00	-	-	640.00	
1.11	ท่อเหล็กดำ Ø ขนาด 4" ยาว 6.00 ม.	4	ท่อน	1,138.50	4,554.00	500.00	2,000.00	6,554.00	
1.12	ท่อเหล็กดำ Ø ขนาด 2½" ยาว 6.00 ม.	6	ท่อน	745.00	4,470.00	300.00	1,800.00	6,270.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หลังคาทางเดินอาคารทำการ อดบ. สระกระโจม
รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาทางเดิน โครงเหล็กแผ่น METAL SHEET ขนาด กว้าง 2.20 ม. ยาว 18 ม. พร้อมรางน้ำฝนและเทพื้น คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 18 ม. หน้า 0.10 ม.

บริเวณอาคารทำการ อดบ.สระกระโจม (ตามแบบแปลนที่ อดบ. สระกระโจม กำหนด)


แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อดบ.สระกระโจม หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 ม.	21	ท่อน	387.85	8,144.85	180.00	3,780.00	11,924.85	
1.14	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" ยาว 6.00 ม.	12	ท่อน	665.00	7,980.00	300.00	3,600.00	11,580.00	
1.15	หลังคา Metal sheet (สีน้ำตาล)	64.80	ตร.ม.	180.00	11,664.00	80.00	5,184.00	16,848.00	
1.16	สกรูยึดแผ่น Metal sheet	50	ตัว	1.50	75.00	-	-	75.00	
1.17	ทาสีกันสนิม	68.50	ตร.ม.	35.00	2,397.50	35.00	2,397.50	4,795.00	
1.18	ทาสีน้ำมัน	68.50	ตร.ม.	35.00	2,397.50	38.00	2,603.00	5,000.50	
1.19	รางน้ำฝน (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	36	ม.	300.00	10,800.00	80.00	2,880.00	13,680.00	
รวมค่างานทั้งหมด					66,257.75		26,932.30	106,770.05	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายพัชร พลายชุมพล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง