



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้าน นางสังเวียน ชาวละหาร ถึง บ้านนางเทียม หนูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงเปิดเผยข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ จึงประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนางสังเวียน ชาวละหาร ถึง บ้านนางเทียม หนูทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๒๑๘,๔๕๘.๕๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗.๖๘ ลบ.ม (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๒๒๐,๔๘๖.๙๘ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๗.๑ นายอภิชาติ ทัพโพธิ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธาดา หนูทอง	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษฎา มีสินวน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางสังเวียน, ขวชะหาร ถึงบ้านนางเทียม หนุทอง

รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไถ่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 7.68 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางสังเวียน ขวชะหาร ถึงบ้านนางเทียม หนุทอง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	161,623.65	1.3642	220,486.98	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,486.98	
	หรือคิดเพียง			220,486.98	
สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์					

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธา


..... 
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... 

(นายธาดา หนุทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... 

(นายกฤษฎา มีสินวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางสังเวียน ชาวละหาร ถึงบ้านนางเทียม หนูทอง

รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 7.68 ลบ.ม.(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางสังเวียน ชาวละหาร ถึงบ้านนางเทียม หนูทอง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ	ราคาทุน	F _x	ราคาต่อ	ราคากลาง
				หน่วย			หน่วย X F _x	
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานปรับสภาพพื้นที่	ตร.ม.	51.20	1.77	90.62	1.3642	2.41	123.63
	งานหินคลุก	ลบ.ม.	38.40	472.84	18,156.86	1.3642	645.04	24,769.59
	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.68	358.04	2,749.71	1.3642	488.43	3,751.15
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	384.00	351.20	134,859.76	1.3642	479.10	183,975.69
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	1.12	113.49	127.11	1.3642	154.82	173.40
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	46.08	122.39	5,639.58	1.3642	166.96	7,693.52
รวมราคา					161,623.65			220,486.98

ราคาน้ำมัน (33.00 - 33.99บาท/ลิตร)

ราคากลาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง

ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์

=	220,486.98
=	1.3642
=	220,486.98

หมายเหตุ 1. ราคากลางในการประมาณราคาใช้การคิดราคามวลรวมต่อหน่วยจากแหล่งวัสดุ เดือนกรกฎาคม ปี พศ.2567

2. ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายก

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา มีสินวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง