

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ประปาบ้านดอนกลาง)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนกลาง โดยการซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ,ติดตั้งอุปกรณ์ชุดกรองน้ำ ,เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ในระบบประปา (เดิม) ทั้งระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ หัฟโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซื้อจ่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- นิปปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3	ตัว	87.00	261.00	-	-	261.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2	ตัว	276.00	552.00	-	-	552.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1	ตัว	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- หน้าจานบดเหล็กหล่อ dia 3"	1	ตัว	410.00	410.00	-	-	410.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1	ชุด	210.00	210.00	-	-	210.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2"	4	ตัว	4.00	16.00	-	-	16.00	
	- เทปพันเกลียว	1	ม้วน	22.00	22.00	-	-	22.00	
	- ค่าแรงงาน	1	หน่วย		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าทำเกลียว	9	จุด		-	50.00	450.00	450.00	
7	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี				-		-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 3"	1	ท่อน	2,563.00	2,563.00	1,050.00	1,050.00	3,613.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 2 1/2"	1	ท่อน	1,352.00	1,352.00	850.00	850.00	2,202.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 1/2"	2	ท่อน	275.00	550.00	180.00	360.00	910.00	
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ปลายเป็น dia 3/4"	1	ท่อน	51.00	51.00	-	-	51.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ประปาบ้านดอนกลาง)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนกลาง โดยการซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ,ติดตั้งอุปกรณ์ชุดกรองน้ำ ,เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ในระบบประปา (เดิม) ทั้งระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ หัฟโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสีขึ้นกลาง ยาว 0.15 ม. dia 5"	3	ท่อน	94.00	282.00	-	-	282.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4	ตัว	24.00	96.00	-	-	96.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1	ตัว	1,370.00	1,370.00	-	-	1,370.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3	ตัว	1,420.00	4,260.00	-	-	4,260.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3	ตัว	2,050.00	6,150.00	-	-	6,150.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7	ตัว	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3/4"	2	ตัว	20.00	40.00	-	-	40.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3" x 1 1/2" - 2 1/2"	2	ตัว	1,320.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2	ตัว	157.00	314.00	-	-	314.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	290.00	580.00	-	-	580.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11	ตัว	10.00	110.00	-	-	110.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8	ตัว	23.00	184.00	-	-	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2	ชุด	6,250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10จาก10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ประปาบ้านดอนกลาง)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนกลาง โดยการซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ,ติดตั้งอุปกรณ์ชุดกรองน้ำ ,เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ในระบบประปา (เดิม) ทั้งระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2	ชุด	58.00	116.00	-	-	116.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4	ชุด	45.00	180.00	-	-	180.00	
	- เกย์วัดความดัน 0 - 60 psi	2	อัน	250.00	500.00	-	-	500.00	
	- เชื่อมซีเมนต์ท่อ dia 1/2"	4	ตัว	5.00	20.00	-	-	20.00	
	- เทปพันเกลียว	2	ม้วน	22.00	44.00	-	-	44.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18	ตัว	20.00	360.00	-	-	360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2"	72	ตัว	2.00	144.00	-	-	144.00	
	- ค่าแรงงาน	1	หน่วย		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ค่าทำเกลียว	40	จุด		-	50.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				288,122.64		64,641.70	352,764.34	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายพิชิต พลายุ้มพล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ประปาบ้านคอนกลาง)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านคอนกลาง โดยการซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ,ติดตั้งอุปกรณ์ชุดกรองน้ำ ,เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ในระบบประปา (เดิม) ทั้งระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สระกระโจม อ.คอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ หัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทพพื้นเกลียว	24	ม้วน	22.00	528.00	-	-	528.00	
	- ค่าแรง	1	หน่วย		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
4.2	งานทาสี				-		-	-	
	- ทาสีท่อประปา	12	ตร.ม.	35.00	420.00	38.00	456.00	876.00	
5	งานประสานท่อระหว่างระบบ				-		-	-	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 4"	3	ท่อน	2,563.00	7,689.00	1,500.00	4,500.00	12,189.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 3"	5	ท่อน	1,759.00	8,795.00	1,050.00	5,250.00	14,045.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 1 1/2"	1	ท่อน	275.00	275.00	180.00	180.00	455.00	
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ปลายเรียบ dia 3/4"	1	ท่อน	51.00	51.00	80.00	80.00	131.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1	ตัว	382.00	382.00	-	-	382.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1	ตัว	216.00	216.00	-	-	216.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2	ตัว	1,750.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ข้อต่อเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	6	ตัว	1,420.00	8,520.00	-	-	8,520.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1	ตัว	2,050.00	2,050.00	-	-	2,050.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2	ตัว	565.00	1,130.00	-	-	1,130.00	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7จาก10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ประปาบ้านดอนกลาง)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนกลาง โดยการซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ,ติดตั้งอุปกรณ์ชุดกรองน้ำ ,เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ในระบบประปา (เดิม) ทั้งระบบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1	ตัว	316.00	316.00	-	-	316.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 3/4"	1	ตัว	3.70	3.70	-	-	3.70	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	6	ตัว	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14	ตัว	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9	ตัว	28.00	252.00	-	-	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18	ตัว	20.00	360.00	-	-	360.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1	อัน	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	76	ตัว	4.00	304.00	-	-	304.00	
	- เทปพันเกลียว	15	ม้วน	22.00	330.00	-	-	330.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1	ชุด	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	- ค่าแรงงาน	1	หน่วย		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	500.00	500.00	14,500.00	
6	งานประสานท่อปากบ่อบาดาล				-		-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขึ้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 1 1/2"	0.17	ท่อน	779.00	132.43	660.00	112.20	244.63	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขึ้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 3"	0.17	ท่อน	2,563.00	435.71	1,050.00	178.50	614.21	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1	ตัว	216.00	216.00	-	-	216.00	