



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์)
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๙๙,๙๙๘.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์ โดยก่อสร้างหลัง ประปาหลัก (ทรงเหลี่ยม) ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และล้อย่นรั้วพร้อม วางท่อเมนประปาขนาด ศก.๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕.	วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๗๗๓.๗๗ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาท เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๗.	รายชื่อคณะกรรมการ ๗.๑ นายอภิชาติ หัฟฟารี ประธานกรรมการ ๗.๒ นายธาดา หนูทอง กรรมการ ๗.๓ นายภูษณา มีสินวน กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	94,128.61	1.3091	123,223.77	
2	งานท่อประปาถึงเหล็กสำเร็จรูป	165,000.00	1.07	176,550.00	
	(ทรงแซมแป้น) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า				
	15 ลบ.ม. (รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				299,773.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ม. _____ เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สภา

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา

(นายกฤษฎา มีสินวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	299,773.77	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	299,773.77	
	ราคากลาง	299,773.77	
	ราคากลาง (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)		

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือน ตุลาคม ปี 2567

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธาดา หนูทอง

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิชัย มีสินวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประกอบวิธีการคำนวณ ข้อ 2.1 งานประสานปากบ่อสูบน้ำเข้าถังประปา (รวมอุปกรณ์และค่าแรงงาน)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องถังประปาเหล็ก (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก 2 นิ้ว ระยะทาง 20 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำพวด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหอดึงประปาและประสานสูบน้ำ								
1	บอวลาลู ฟิวซี ขนาด 2 นิ้ว	2	ตัว	210.00	420.00	-	-	420.00	สี่ราคา
2	วาล์วก้นกลับ(เขี้ยว) ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	970.00	970.00	-	-	970.00	สี่ราคา
3	ข้อต่อตรงเกลียวใน ฟิวซี ขนาด 2 นิ้ว	10	ตัว	35.00	350.00	-	-	350.00	สี่ราคา
4	ข้องอ ฟิวซี 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	6	ตัว	46.73	280.38	-	-	280.38	
5	ยูเนียนเหล็ก 2 นิ้ว	2	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	สี่ราคา
6	ข้อต่อท่อ ฟิวซี สามทาง 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1	ตัว	65.42	65.42	-	-	65.42	
7	ท่อประปาฟิวซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3	ท่อน	151.40	454.20	-	-	454.20	
8	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1	ตัว	759.00	759.00	-	-	759.00	สี่ราคา
9	นํ้ายาประสานท่อฟิวซี ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	228.97	228.97	-	-	228.97	
10	ค่าแรงประสานปากบ่อ	1	งาน	-	-	1,154.70	1,154.70	1,154.70	
	รวมงาน				4,077.97			5,232.67	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก (ทรงแฉกแป้น) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก 2 นิ้ว ระยะทาง 20 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำพวด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทิพย์โพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากท่อถึงเหล็ก								
1.1	ดินขุด-ดินถม	48	ลบ.ม.	-	-	18.97	910.56	910.56	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	3.61	ลบ.ม.	430.00	1,552.30	99.00	357.39	1,909.69	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	2,090.00	1,672.00	426.00	340.80	2,012.80	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง	5.97	ลบ.ม.	2,170.00	12,954.90	466.00	2,782.02	15,736.92	
1.5	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	118	กก.	23.94	2,824.92	4.40	519.20	3,344.12	
1.6	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	240	กก.	24.86	5,966.40	4.40	1,056.00	7,022.40	
1.7	ไม้แบบทั่วไป	34	ลบ.ฟ.	380.00	12,920.00	50.00	1,700.00	14,620.00	สีบราคา
1.8	น๊อตยัดท่อถึงเหล็ก ขนาด 25 มม.	8	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	สีบราคา
1.9	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	38.00	304.00	-	-	304.00	สีบราคา
	รวมงาน (1)				40,194.52		7,665.97	47,860.49	
2	งานประสานบ่อสูบน้ำและเชื่อมระบบท่อส่งน้ำ								
2.1	ประสานบ่อกักเก็บน้ำเข้าถังประปา (รวมอุปกรณ์และค่าแรงงาน)	1	งาน	5,232.67	5,232.67	-	-	5,232.67	
2.2	ท่อประปาพีวีซี ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด ศก. 2 นิ้ว	5	ท่อน	151.40	757.00	-	-	757.00	
2.3	ข้องอ พีวีซี 90 องศา ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2	ตัว	46.73	93.46	-	-	93.46	
2.4	นํ้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	228.97	228.97	-	-	228.97	
2.7	งานดินขุดถมคืน	20	เมตร	-	-	15.00	300.00	300.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

แบบ บร.4 แผ่นที่ 2จาก3

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก (ทรงแซมเบญจ) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ๓๐ นิ้ว ระยะทาง 20 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำพวนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานรั้ว				6,312.10		300.00	6,612.10	
3.1	ดินขุด-ดินถม	3.52	ลบ.ม.	-	-	18.97	66.77	66.77	
3.2	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.15 สูง 1.50 ม.	9	ต้น	270.00	2,430.00	-	-	2,430.00	สีบราคา
3.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	430.00	64.50	-	-	64.50	
3.4	คอนกรีตโครงสร้าง	0.60	ลบ.ม.	2,170.00	1,302.00	-	-	1,302.00	
3.5	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	380.00	1,710.00	-	-	1,710.00	สีบราคา
3.6	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5" x 3" หนา 2.3 มม.	11	ฟุต	661.00	7,271.00	-	-	7,271.00	สีบราคา
3.7	ประตูลูกกรงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมทาสี (ตามทีแบบกำหนด)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สีบราคา
3.8	น๊อตยึดเหล็กรั้ว	39	ชุด	25.00	975.00	-	-	975.00	สีบราคา
3.9	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x400x0.8 ซม. (สี) ทรายแฉะ	24	แผ่น	78.00	1,872.00	-	-	1,872.00	สีบราคา
3.10	น๊อตยึดไม้รั้ว	250	ตัว	0.50	125.00	-	-	125.00	สีบราคา
3.11	ทาสีกันสนิม	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	-	-	521.50	
3.12	ทาสีน้ำมัน	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	-	-	521.50	
3.13	ค่าแรงติดตั้งรั้ว	1	งาน	-	-	6,087.75	6,087.75	6,087.75	
	รวมงาน (3)				20,292.50		6,154.52	26,447.02	
4	งานไฟฟ้า								
4.1	สาย THW สายกลมแกนเดียวขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. 100 เมตร/ม้วน	1	ม้วน	9,660.00	9,660.00	2,500.00	2,500.00	12,160.00	
4.2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1	ตัว	749.00	749.00	-	-	749.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3จาก3

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก (ทรงแปมแปง) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ๓๐ นิ้ว ระยะทาง 20 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กักหาด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์) หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	สี่ราคา
	รวมงาน (4)				10,709.00		2,500.00	13,209.00	
	รวมค่างานทั้งหมด (1)+(2)+.....(4)				77,508.12		16,620.49	94,128.61	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง