

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ร./งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

สร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม


4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	173,321.34	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	173,321.34	
ราคากลาง	173,321.34	
ราคากลาง (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์-)		

ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนมีนาคม ปี 2561


(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายพัชร พลายชุมพล)

ผู้ตรวจสอบ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


พงศ์ศิลป์วิจิตร)
กำหนดราคากลาง


(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

น งานอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
 ราง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

กลางเมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
งาน/งาน งานอาคาร	132,569.48	1.3074	173,321.34	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
วงหน้าจ่าย - %				
ลักประกันผลงานหัก - %				
บี้ยเงินกู้ 6 %				
มูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง			173,321.34	

ที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

นายอภิชาติ ทัพโพธิ์ ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ (นายพัชร พลายชุมพล) ผู้ตรวจสอบ
 นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพัชร พลายชุมพล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาเหล็กโครงสร้างหอกระจายข่าว สูง 15 ม. (พื้นฐานและชุดอุปกรณ์ติดตั้งเสา) และติดตั้งระบบแม่ข่ายหอกระจายข่าว (เครื่องขยายเสียงแบบมีแมชชีน

กำลังขยายไม่น้อยกว่า 2000 W) พร้อมไมโครโฟน วิทยุพร้อมเครื่องเล่น DVD และติดตั้งลำโพง (Horn Speaker) ขนาดปาก 20 นิ้ว พร้อม Unit กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 w จำนวน 4 ชุด และเดินสายลำโพง

(Drop Wire Cable) บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

๔ ก.ค. 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	เครื่องขยายเสียงแผ่นแม่มีแมชชีนกำลังขยายไม่น้อยกว่า 2000 W	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2	ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว (พร้อมชุดจ่ายไฟ 220 VAC)	1	ตู้	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	
3	ไมโครโฟน DYNAMIC (พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ติดตั้ง)	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	เครื่องเล่น CD/DVD พร้อมสายต่อและอุปกรณ์	1	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	เครื่องรับวิทยุ (Tuner) พร้อมสายต่อและอุปกรณ์	1	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	ลำโพง (Horn Speaker) ขนาดปาก 20 นิ้ว พร้อม Unit กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 W พร้อมอุปกรณ์ (1 ปาก 4 ยูนิตฮอร์น)	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00	
7	สายลำโพง	100	ม.	18.00	1,800.00	6.00	600.00	2,400.00	
8	อุปกรณ์ยึดจับสาย	L.S.	หน่วย	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
9	เสาโครงเหล็กสูง 15 เมตร								
9.1	ดินขุด - ถมคืน	6.5	ลบ.ม.	-	-	99.00	643.50	643.50	
9.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	340.00	510.00	99.00	148.50	658.50	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอบนกประสงค์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาเหล็กโครงสร้างเหล็กหอกระจายข่าว สูง 15 ม. (พร้อมฐานและชุดอุปกรณ์ติดตั้งเสา) และติดตั้งระบบขยายหอกระจายข่าว (เครื่องขยายเสียงแบบมีแมชชีน

กำลังขยายไม่น้อยกว่า 2000 W) พร้อมไมโครโฟน วิทยุพร้อมเครื่องเล่น DVD และติดตั้งลำโพง (Horn Speaker) ขนาดปาก 20 นิ้ว พร้อม Unit กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 w จำนวน 4 ชุด และเดินสายลำโพง

(Drop Wire Cable) บริเวณศาลาอบนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำพวด)

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอบนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
9.3	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,800.00	540.00	306.00	91.80	631.80	
9.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.85	ลบ.ม.	1,800.00	5,130.00	436.00	1,242.60	6,372.60	
9.5	ไม้แบบ	6.75	ตร.ม.	300.00	2,025.00	50.00	337.50	2,362.50	
9.6	เหล็กกลม RB 15 มม.	15	เส้น	260.00	3,900.00	45.00	675.00	4,575.00	
9.7	เหล็กกลม RB 12 มม.	38	เส้น	179.80	6,832.40	29.30	1,113.40	7,945.80	
9.8	เหล็กกลม RB 9 มม.	63	เส้น	105.60	6,652.80	16.46	1,036.98	7,689.78	
9.9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2" หน้า 3 มม.	2.5	เส้น	1,020.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
9.10	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1½" หน้า 2.3 มม.	4	เส้น	715.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
9.11	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1¼" หน้า 2.3 มม.	4	เส้น	615.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
9.12	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1" หน้า 2.3 มม.	4	เส้น	411.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
9.13	แผ่น PLATE □ ขนาด 200x200 มม. หน้า 6 มม. (เจาะรู)	3	แผ่น	180.00	540.00	-	-	540.00	
9.14	แผ่น PLATE ○ ขนาด 50 มม. หน้า 9 มม. (เจาะรู)	15	แผ่น	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
9.15	เหล็กกล่อง □ 1"x1" หน้า 1.2 มม.	6	เส้น	116.00	696.00	-	-	696.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาเหล็กโครงสร้างถักหอกระจายข่าว สูง 15 ม. (พร้อมฐานและชุดอุปกรณ์ติดตั้งเสา) และติดตั้งระบบแม่ข่ายหอกระจายข่าว (เครื่องขยายเสียงแบบมีแมชชีนเล่น

กำลังขยายไม่น้อยกว่า 2000 W) พร้อมโมโครโฟน วิทูปพร้อมเครื่องเล่น DVD และติดตั้งลำโพง (Horn Speaker) ขนาดปาก 20 นิ้ว พร้อม Unit กำลังขับไม่ต่ำกว่า 100 w จำนวน 4 ชุด และเดินสายลำโพง

(Drop Wire Cable) บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

๒ ก.ค. 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
9.16	แผ่นสังกะสี	1	แผ่น	290.00	290.00	-	-	290.00	
9.17	น๊อต 3 หุน ยาว 1 นิ้ว	45	ตัว	20.00	900.00	-	-	900.00	
9.18	สายดิน GROUND ROD	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
9.19	ค่าแรงประกอบและติดตั้งเสา (รวมรถขนยก)	1	หน่วย	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
9.20	ทาสีกันสนิม	27.50	ตร.ม.	35.00	962.50	35.00	962.50	1,925.00	
9.21	ทาสีน้ำมัน	27.50	ตร.ม.	35.00	962.50	35.00	962.50	1,925.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				103,555.20		29,014.28	132,569.48	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง