

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายห้วยตามัน-สระกระโจมเริ่มจากแยก
ถนนลาดยางสายบ้านดอนกระเพรา-หนองสลัดไธ ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ช่วงที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	391,769.31	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	391,769.31	
	ราคากลาง	377,000.00	
	ราคากลาง	(-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนธันวาคม ปี 2560

ลงชื่อ


(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายพัชร ปลายชุมพล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ


(นายพัชร ปลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลบัวจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายห้วยตามัน-สระกระโจมเริ่มจากแยก
ถนนลาดยางสายบ้านดอนกระเพรา-หนองสลอดไธ ถึง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ช่วงที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	299,655.28	1.3074	391,769.31	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				391,769.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 700 ตร.ม. เฉลี่ย 560 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ


(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์จิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายห้วยตมามัน-สระกระโจมเริ่มจากแยกถนนลาดยางสายบ้านดอนกระพะรา-หนองสลัดใต้ ถึง ถนน คลล. หมู่ที่ 3 (ช่วงที่1)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่8 เริ่มจากแยกถนนลาดยางสายบ้านดอนกระพะรา-หนองสลัดใต้ ถึง บริเวณบ้านสายฝน แซ่มเสภา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

หนา 0.15 ม. ระยะทาง 140ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. พร้อมหินคลุกให้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.20 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนที่ องค์.สระกระโจม กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	700	ตร.ม.	-	-	1.00	700.00	700.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	35	ลบ.ม.	340.00	11,900.00	99.00	3,465.00	15,365.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	105	ลบ.ม.	2,009.00	210,945.00	306.00	32,130.00	243,075.00	
4	ไม้แบบ (คิค 50%)	21	ตร.ม.	300.00	6,300.00	50.00	1,050.00	7,350.00	
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	700	ตร.ม.	27.10	18,970.00	5.00	3,500.00	22,470.00	
6	เหล็กกลม DOWEL SR24 RB 12 มม.	226.22	กก.	20.25	4,580.96	3.30	746.53	5,327.48	
7	ตั้รอยต่อ (JOINT) และหยอดยางรอยต่อ	140	ม.	21.77	3,047.80	-	-	3,047.80	
8	หินคลุกพร้อมปรับเกลีย	8	ลบ.ม.	270.00	2,160.00	20.00	160.00	2,320.00	
รวมค่างานทั้งหมด								299,655.28	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง