



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๑๖๕,๑๐๑.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ สาย ดังนี้
-สายที่ ๑ เริ่มจากถนนสายสระกระโจม - ตอนเจดีย์ ถึงที่ดินนางสาวฉลิสา เรียนกะศิลป์ โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗.๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๒ เริ่มจากถนนสายหนองไผ่ล้อม - หนองหญ้าไซ ถึงบ้านนางบัวรุ่ง จำปานิล โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๗ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๓ เริ่มจากบ้านนายเงิน ชาวลุ่มบัว ถึงบริเวณบ้านนายกร ดอกพุดซ้อน โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๗.๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๔ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองไผ่ล้อม - ทะเลบก ถึงบ้านนางสาวรนิดา สุขเขียว โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๕ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองไผ่ล้อม - ทะเลบก ถึงบ้านนายไพฑูริย์ สีระวัฒนาพันธุ์ โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๖ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองแขม จากบ้านนายมนตรี องค์ทอง ถึงคอนกรีตหมู่บ้านหนองผักพริก โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๗ เริ่มจากสายถนนเขตติดต่อ หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายวิเชียร บัวทอง โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๘ เริ่มจากสายถนนคันเหมือง กสช. (ทางเข้าวัดศรีฯ) ถึงถนนเขต อบต.ทะเลบก โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๗.๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
-สายที่ ๙ เริ่มจากสายถนนลาดยางหนองแขม ถึงบ้านนางมาลี มิ่งสมร โดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๑๐๕.๒๓ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการ

๗.๑ นายอภิชาติ ทัพโพธิ์.....	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธาดา หนูทอง.....	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษฏา มีสีนวน.....	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 จำนวน 9 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอื่นๆ	165,032.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	165,032.30	
	ปรับราคากลาง	165,032.30	
	ราคากลาง	(-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามสิบสองบาทสามสิบสตางค์-)	

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้การคิดราคามวลรวมต่อหน่วยจากแหล่งวัสดุ จังหวัดสุพรรณบุรี

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ราคาน้ำมัน 33.00 -33.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฏา มีสินาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าตา

(นายธาดา หนูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 จำนวน 9 สาย

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 407.50 ลบ.ม. ตำบลสระกระโจม อำเภอคอนเด้ย จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.คอนเด้ย จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคาากลางโดยนายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร								
	คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร								
4.1	งานลงหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	358.04	7,160.70	-	-	7,160.70	
4.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	20.63	412.50	412.50	
5	สายที่ 5 เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองไผ่ล้อม - ทะเลบก ถึงบ้านมายโพธิ์ชัย อีระวิวัฒนาพันธุ์								
	โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร								
	คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16.25 ลูกบาศก์เมตร								
5.1	งานลงหินคลุก	16.25	ลบ.ม.	358.04	5,818.07	-	-	5,818.07	
5.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	16.25	ลบ.ม.	-	-	20.63	335.16	335.16	
6	สายที่ 6 เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองแถม จากบ้านนายมนตรี องค์กรท้องถิ่นบ้านหนองผักพริก								
	โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร								
	คิดเชิงปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81 ลูกบาศก์เมตร								
6.1	งานลงหินคลุก	81.00	ลบ.ม.	358.04	29,000.84	-	-	29,000.84	
6.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	81.00	ลบ.ม.	-	-	20.63	1,670.63	1,670.63	
7	สายที่ 7 เริ่มจากถนนหนองติดต่อหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายวิเชียร บัวทอง								
	โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร								
	คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร								
7.1	งานลงหินคลุก	25.00	ลบ.ม.	358.04	8,950.88	-	-	8,950.88	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 จำนวน 9 สาย

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 407.50 ลบ.ม. ตำบลสระกระโจม อำเภอหนองเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	25.00	ลบ.ม.	-	-	20.63	515.63	515.63	
8	สายที่ 8 เริ่มจากสายถนนหันหลัง กษย.(ทางเข้าวัดศรีวิไลถึงถนนเขต อบต.ทะเลบก โดยทางลงหินคลุก มีจากราวกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 97.50 ลูกบาศก์เมตร								
8.1	งานลงหินคลุก	97.50	ลบ.ม.	358.04	34,908.41	-	-	34,908.41	
8.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	97.50	ลบ.ม.	-	-	20.63	2,010.94	2,010.94	
9	สายที่ 9 เริ่มจากสายถนนลาดยางของเขม ถึงบ้านนางามสี มีถมม โดยการลงหินคลุก มีจากราวกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตร								
9.1	งานลงหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	358.04	3,222.32	-	-	3,222.32	
9.2	งานปรับเกลี่ยหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	-	-	20.63	185.63	185.63	
		407.32	ลบ.ม.		145,834.82		8,400.98	154,235.79	
	รวมค่าจ้างทั้งหมด								

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา



(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา