



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ได้จัดทำราคากลางตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนางสาวรัชณี พุทธา ถึงบริเวณคันเหมือง ห้วยตามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุทัย ไพโรจน์พัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนางสาวรัชนี้ พุทธา ถึงบริเวณคั่นเหมือง ห้วยตามัน
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนางสาวรัชนี้ พุทธา ถึงบริเวณคั่นเหมืองห้วยตามัน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๒๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๕.	วันที่กำหนดราคากลาง	วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๔๐๒.๓๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทสี่ร้อยสองบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๗.	รายชื่อคณะกรรมการ	
	๗.๑	นายอภิชาติ ทัพโพธิ์ ประธานกรรมการ
	๗.๒	นายธาดา หนูทอง กรรมการ
	๗.๓	นายกฤษณา มีสีนวน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนางสาวรัชนี้ พุทธา ถึงบริเวณคั่นเหมืองห้วยตามัน
รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 297.5 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.20 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 เริ่มจากบ้านนางสาวรัชนี้ พุทธา ถึงบริเวณคั่นเหมืองห้วยตามัน ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	121,978.00	1.3642	166,402.38	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,402.38	
	หรือคิดเพียง			166,402.38	
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสองบาทสามสิบแปดสตางค์					

ประมาณราคาโดย



นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ



นายฤกษ์ภู มิสินวน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

นางสาว

นายธาดา หนูทอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคางานประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนางสาวรัชณี พุทธา ถึงบริเวณคันเหมืองห้วยตามัน
รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 297.5 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.20 เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 เริ่มจากบ้านนางสาวรัชณี พุทธา ถึงบริเวณคันเหมืองห้วยตามัน ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ	ราคาทุน	F _x	ราคาต่อ	ราคากลาง
				หน่วย			หน่วย X F _x	
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานปรับสภาพพื้นที่	ตร.ม.	34.00	1.76	59.84	1.3642	2.40	81.63
	งานหินคลุกพื้นทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	14.88	470.88	7,004.34	1.3642	642.37	9,555.32
	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.75	357.00	4,551.75	1.3642	487.02	6,209.50
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	297.50	347.00	103,232.67	1.3642	473.38	140,830.01
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	59.50	119.82	7,129.39	1.3642	163.46	9,725.92
รวมราคา					121,978.00			166,402.38

ราคาน้ำมัน (33.00 - 33.99บาท/ลิตร)

ราคากลาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง

ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

=	166,402.38
=	1.3642
=	166,402.38

หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสองบาทสามสิบแปดสตางค์

หมายเหตุ 1. ราคากลางในการประมาณราคาใช้การคิดราคามวลรวมต่อหน่วยจากแหล่งวัสดุ เดือนมีนาคมปี พศ.2568

2. ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

ประมาณราคาโดย


นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ


นายภุชญา มีสินวน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ธิดา
นายธาดา พนุทอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ