

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ปกครองและเปลี่ยนหลังคาสนามเด็กเล่น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	310,617.68	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	310,617.68	
	ราคากลาง	310,000.00	
	ราคากลาง (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)		

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนกรกฎาคม ปี 2560

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
 นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ปกครองและเปลี่ยนหลังคาสนามเด็กเล่น

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลอด หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	234,984.01	1.2708	298,617.68	
2	โต๊ะหินพร้อมม้านั่ง	12,000.00		12,000.00	
	จำนวน 3 ชุดๆละ 4,000 บาท				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				310,617.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ปกครองและเปลี่ยนหลังคาสนามเด็กเล่น

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ปกครอง โดยเทพื้น คสล. ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. พร้อมโครงหลังคา Metal Sheet ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.75 ม. (พร้อมชุดโต๊ะหิน และเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด) และเปลี่ยนโครงหลังคาและแผ่นหลังคาสนามเด็กเล่น ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (ตามแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด)

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสถิตใต้ หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ที่พักผู้ปกครอง ศพด.								
1.1	งานปรับพื้นที่	84	ตร.ม.	-	-	2.00	168.00	168.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	8.40	ลบ.ม.	340.00	2,856.00	99.00	831.60	3,687.60	
1.3	คองกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	8.75	ลบ.ม.	2,009.00	17,578.75	306.00	2,677.50	20,256.25	
1.4	ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	300.00	780.00	50.00	130.00	910.00	
1.5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	84	ตร.ม.	23.36	1,962.24	5.00	420.00	2,382.24	
1.6	แผ่น PLATE เหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.	6	แผ่น	120.00	720.00	-	-	720.00	
1.7	เหล็กกล่อง □ ขนาด 4"x4" ยาว 6.00 ม.	3	ท่อน	1,250.00	3,750.00	417.00	1,251.00	5,001.00	
1.8	เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x4" ยาว 6.00 ม.	27	ท่อน	665.00	17,955.00	300.00	8,100.00	26,055.00	
1.9	เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 ม.	8	ท่อน	387.85	3,102.80	180.00	1,440.00	4,542.80	
1.10	เหล็ก C ขนาด 75x45x15x2 มม. ยาว 6.00 ม.	18	ท่อน	364.49	6,560.82	190.00	3,420.00	9,980.82	
1.11	หลังคา Metal sheet (สีน้ำตาล)	91	ตร.ม.	180.00	16,380.00	70.00	6,370.00	22,750.00	
1.12	ครอบข้างหลังคา Metal sheet (สีน้ำตาล)	14	ม.	85.00	1,190.00	50.00	700.00	1,890.00	
1.13	สกรูยึดแผ่นหลังคา Metal sheet	250	ตัว	2.00	500.00	-	-	500.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ประกอบการและเปลี่ยนหลังคาสนามเด็กเล่น

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักสำหรับผู้ประกอบการ โดยเทพน คสส. ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. พร้อมโครงสร้างหลังคา Metal Sheet ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.75 ม. (พร้อมชุดโต๊ะหิน

และเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด) และเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาและแผ่นหลังคาสนามเด็กเล่น ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.14	ทาสีกันสนิม	75	ตร.ม.	35.00	2,625.00	35.00	2,625.00	5,250.00	
1.15	ทาสีน้ำมัน	75	ตร.ม.	35.00	2,625.00	35.00	2,625.00	5,250.00	
1.16	ผูกเหล็ก ขนาด 4 หุน (พร้อมน๊อตยึดและแหวน)	12	ตัว	25.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมงานที่ผูกประกอบ คพด. (1)				78,885.61		30,758.10	109,643.71	
2	หลังคาสนามเด็กเล่น								
2.1	เหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	41	ท่อน	455.00	18,655.00	190.00	7,790.00	26,445.00	
2.2	เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	387.85	10,859.80	180.00	5,040.00	15,899.80	
2.3	หลังคา Metal sheet (สีน้ำตาล)	212.85	ตร.ม.	180.00	38,313.00	70.00	14,899.50	53,212.50	
2.4	ครอบหลังคา Metal sheet (สีน้ำตาล)	40	ม.	85.00	3,400.00	50.00	2,000.00	5,400.00	
2.5	สกรูยึดแผ่นหลังคา Metal sheet	750	ตัว	2.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.6	ทาสีกันสนิม (รวมโครงสร้างเหล็กเดิม)	163.45	ตร.ม.	35.00	5,720.75	35.00	5,720.75	11,441.50	
2.7	ทาสีน้ำมัน (รวมโครงสร้างเหล็กเดิม)	163.45	ตร.ม.	35.00	5,720.75	35.00	5,720.75	11,441.50	
	รวมงานหลังคาสนามเด็กเล่น (2)				84,169.30		41,171.00	125,340.30	
	รวมต่างงานทั้งหมด				163,054.91		71,929.10	234,984.01	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง