

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางแยกบริเวณบ้านนางอรรณพ เพ็งพิน ถึงบริเวณบ้านนายถึก ขำโสภา (ช่วงที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	495,494.43	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	495,494.43	
	ราคากลาง	478,000.00	
	ราคากลาง	(-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)	

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนธันวาคม ปี 2560

ลงชื่อ


(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายพัชร พลายชุมพล)

ผู้ตรวจสอบ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์วิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางแยกบริเวณบ้านนางอรรณพ เพ็งพิน ถึงบริเวณบ้านนายถึก ขำโสภา (ช่วงที่1)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	378,992.22	✓1.3074	✓ 495,494.43	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				✓ 495,494.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 875 ตร.ม. เฉลี่ย 566 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


 (นายพัชร พลายุชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์จิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3สายทางแยกบริเวณบ้านนาอรรณ เพ็งพิน ถึงบริเวณบ้านนาถึก ข้าโสภา (ช่วงที่1)
รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3 บริเวณบ้านนาอรรณ เพ็งพิน ถึง ถนนข้ามวัดหัวเขา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 - 0.20 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.สระกระโจม กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	875	ตร.ม.	-	-	1.00	875.00	875.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	43.75	ลบ.ม.	340.00	14,875.00	99.00	4,331.25	19,206.25	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	131	ลบ.ม.	2,009.00	263,179.00	306.00	40,086.00	303,265.00	
4	ไม้แบบ (คิด 50%)	37.50	ตร.ม.	300.00	11,250.00	50.00	1,875.00	13,125.00	
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	875	ตร.ม.	27.10	23,712.50	5.00	4,375.00	28,087.50	
6	เหล็กกลม DOWEL SR24 RB 12 มม.	266.40	กก.	20.25	5,394.60	3.30	879.12	6,273.72	
7	ตัตรอยต่อ (JOINT) และหยอดยางรอยต่อ	175	ม.	21.77	3,809.75	-	-	3,809.75	
8	หินคลุกพร้อมปรับเกลีย	15	ลบ.ม.	270.00	4,050.00	20.00	300.00	4,350.00	
	รวมค่างานทั้งหมด							378,992.22	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

(นายพัชร พลายชุมพล)

นายช่างโยธา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง