

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านหนองกะมาน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านหนองกะมาน) หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 ธ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	487,382.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	487,382.90	
	ราคากลาง	487,382.90	
	ราคากลาง (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์-)		

หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนเมษายน ปี 2561

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันวิสา ยอดปราง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอิชฌมา พุทธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านหนองกะมาน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านหนองกะมาน) หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 16 มิ.ย. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	229,188.23	1.3074	299,640.70	
2	งานอื่นๆ				
2.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC. 6 นิ้ว ลึก 12 ม. (ราคาเมตรละ 2,000 บาท)	24,000.00	1.07	25,680.00	
2.2	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC. 4 นิ้ว ลึก 88 ม. (ราคาเมตรละ 1,420 บาท)	124,960.00	1.07	133,707.20	
2.3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ (Submersible pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า, สายยึดโยงและ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	26,500.00	1.07	28,355.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				487,382.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน _____ ม. เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ 
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ 
(นายพัชร พลายชุมพล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาววันวิสา ยอดปราง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวอัมมา พุทธา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านหนองกะมะน หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. และก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้ว (ตามแบบ อย.ต.กำหนด) พร้อมวาง

ท่อเมนประปาขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านหนองกะมะน) หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานรากท่อดังเหล็ก								
1.1	ดินชุด-ดินถม	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
1.2	ทรายหยาบรองก้นหลุม	1	ลบ.ม.	340.00	340.00	91.00	91.00	431.00	
1.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.30	ลบ.ม.	1,529.00	5,045.70	436.00	1,438.80	6,484.50	
1.4	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.02	ตัน	20,209.00	404.18	4,100.00	82.00	486.18	
1.5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.14	ตัน	21,163.00	2,962.82	4,100.00	574.00	3,536.82	
1.6	ไม้แฉงทั่วไป	2	ลบ.ฟ.	357.00	714.00	-	-	714.00	
1.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	9	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
1.8	ตะปู	2	กก.	31.78	63.56	-	-	63.56	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	4.80	กก.	50.23	241.10	-	-	241.10	
1.10	น๊อตยัดห่อถังเหล็ก ขนาด 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวมงาน (1)								16,634.16	
2	งานท่อสูบน้ำ								
2.1	ท่อเหล็กอราบสังกะสีประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	15	ท่อน	730.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
	ยาว 6 เมตร พร้อมข้อต่อตรง ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว								
รวมงาน (2)								10,950.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านหนองกะมาน หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. และก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้ว (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมวาง

ท่อเมนประปาขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านหนองกะมาน) หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

๔ มิ.ย. ๒๕61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานท่อถึงประปา								
3.1	งานท่อประปา ถึงเหล็กสำหรับรูป (แบบทรงแซมปญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. (รวมอุปกรณ์ทุและค่าแรงงานประกอบติดตั้ง)	1	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	รวมงาน (3)							160,000.00	
4	งานเดินท่อเมนระบบประปา								
4.1	งานดินชุด-ฉมดิน	3.24	ลบ.ม.	-	-	99.00	320.76	320.76	
4.2	ท่อน้ำ PVC.ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	9	ท่อน	107.00	963.00	80.00	720.00	1,683.00	
4.3	น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	1	กระป๋อง	180.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมงาน (4)							2,183.76	
5	งานรั้ว								
5.1	ดินชุด-ดินถม	3.52	ลบ.ม.	-	-	148.00	520.96	520.96	
5.2	เสา คสล. สำหรับรูป ขนาด 0.15x0.15 ม. สูง 1.50 ม.	9	ต้น	250.00	2,250.00	85.00	765.00	3,015.00	
5.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	340.00	51.00	91.00	13.65	64.65	
5.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	1,529.00	917.40	436.00	261.60	1,179.00	
5.5	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	300.00	1,350.00	50.00	225.00	1,575.00	
5.6	เหล็กกล่อง ขนาด 1.5" x 3" หน้า 2 มม.	11	ท่อน	440.00	4,840.00	220.00	2,420.00	7,260.00	
5.7	ประตูล้อมพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมทาสี (ตามแบบกำหนด)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
5.8	นอตยึดเหล็กรั้ว	39	ชุด	25.00	975.00	-	-	975.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. บ้านหนองกะมะน หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. และก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้ว (ตามแบบ อปต.กำหนด) พร้อมวาง

ท่อเมนประปาขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ (บ้านหนองกะมะน) หมู่ที่ 4 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่ ๔ 1 ส.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.9	ทาสีกันสนิม	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	35.00	521.50	1,043.00	
5.10	ทาสีน้ำมัน	14.9	ตร.ม.	35.00	521.50	38.00	566.20	1,087.70	
	รวมงาน (5)							20,220.31	
6	งานไฟฟ้า(ภายนอก)								
6.1	สาย THW สายกลมแกนเดี่ยวขนาด 1 x 25.0 ตร.ม. ยาว 100 เมตร	100	เมตร	80.00	8,000.00	25.00	2,500.00	10,500.00	
6.2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
6.3	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	2	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
6.4	เสาไฟฟ้า 8 เมตร	1	ต้น	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	รวมงาน (6)							19,200.00	
	รวมค่างานทั้งหมด (1)+(2)+.....(6)							229,188.23	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายพัชร พลายชุมพล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง