

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางสายสระกระโจม – หนองปลิง (สพ.๓๐๑๘) ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยางสายสระกระโจม – หนองปลิง (สพ.๓๐๑๘) ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) โดยการถมดินเพื่อขยายผิวถนน กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ฐานกว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร แล้วเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทับถนน คสล.เดิม (ลงหินคลุกรองพื้น หนา ๐.๑๐ เมตร) ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และต่อท่อระบายน้ำ ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตหน้าท่อ บริเวณเหมืองรับ-ส่ง น้ำ หลังโรงเรียนบ้านหนองสลัดได (ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวน ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพัชร พลายุขุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายสุขสันต์ พงษ์ศิลป์วิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นางสาวศิริวรรณ ไทยลา กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายถนนลาดยางสายสระกระโจม - หนองปลิง
(สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสลอด หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	360,605.56	1.3074	471,455.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				471,455.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 720 ตร.ม. เฉลี่ย 655 บาท/ตร.ม.


ลงชื่อ


 (นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


 (นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้ตรวจสอบ


 (นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์จิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายถนนลาดยางสายสระกระโจม - หนองปลิง (สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เริ่มจากถนนลาดยางสายสระกระโจม - หนองปลิง (สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง บริเวณที่นางแผน สาทอง

โดยการถมดินเพื่อขยายผิวถนน กว้างข้างละ 1.00 ม. ด้านกว้างข้างละ 2.00 ม. แล้วเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ทับถนน คสล. เดิม (ลงหินคลุกรองพื้น หน้า 0.10 ม.) ระยะทาง 120 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และต่อท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตหน้าท่อ ปริมาณเหมือนรับ-ส่งน้ำ หลังเรียนบ้านหนองสลัดไค (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อปต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสลัดไค หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ ทัพโพธิ์

เมื่อวันที่

2 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	720	ตร.ม.	-	-	1.00	720.00	720.00	
2	ดินถม (ขยาดผิวทาง)	190	ลบ.ม.	55.00	10,450.00	50.00	9,500.00	19,950.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น หน้า 5 ซม.	36	ลบ.ม.	340.00	12,240.00	80.00	2,880.00	15,120.00	
4	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	112	ลบ.ม.	2,009.00	224,003.50	306.00	34,119.00	258,122.50	
5	ไม้แบบ	24	ตร.ม.	300.00	7,200.00	50.00	1,200.00	8,400.00	
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	725	ตร.ม.	27.10	19,647.50	5.00	3,625.00	23,272.50	
7	เหล็กกลม DOWEL SR24 RB 12 มม.	252	กก.	19.99	5,037.48	3.30	831.60	5,869.08	
8	ตัตรอยต่อ (JOINT) และหยอดยางรอยต่อ	144	ม.	21.77	3,134.88	-	-	3,134.88	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 ม.	5	ท่อน	413.32	2,066.60	150.00	750.00	2,816.60	
10	หินคลุก	80	ลบ.ม.	270.00	21,600.00	20.00	1,600.00	23,200.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				281,713.58		53,775.60	335,489.18	

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายพัชร พลายุชุมพล)

ผู้ตรวจสอบ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายถนนลาดยางสายสระกระโจม - หนองปลิง
(สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสลัดได หมู่ที่ 5 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	471,455.71	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	471,455.71	
	ราคากลาง	471,000.00	
	ราคากลาง	(-สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)	


หมายเหตุ ราคากลางในการประมาณราคาใช้ราคากลางของพาณิชย์ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนมีนาคม ปี 2561

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ ทัทโพธิ์)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายพัชร พลายชุมพล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง




(นายพัชร พลายชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุขสันต์ พงศ์ศิลป์จิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวศิริวรรณ ไทยลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายถนนลาดยางสายสระเกษ - หมองปลิง (สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)

รายละเอียดโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เริ่มจากถนนลาดยางสายสระเกษ - หมองปลิง (สพ.3018) ถึง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ต่อจากถนน คสล. เดิม ถึง บริเวณที่นางแผน สาทอง

โดยยกดินเพื่อขยายผิวถนน กว้างข้างละ 1.00 ม. ลากกว้างข้างละ 2.00 ม. แล้วเทพนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ทับถนน คสล. เดิม (ลงหินคลุกรองพื้น หน้า 0.10 ม.) ระยะทาง 120 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และต่อท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตหน้าท่อ บริเวณหมองปลิง-สำน้ำ หลังโรงเรียนบ้านหนองสลัดไ้ด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำพืด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสลัดไ้ด หมู่ที่ 5 ต.สระเกษจ.ม. อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระเกษ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	720	ตร.ม.	-	-	1.00	720.00	720.00	
2	ดินถม (ขยายผิวทาง)	190	ลบ.ม.	55.00	10,450.00	50.00	9,500.00	19,950.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น หน้า 5 ซม.	36	ลบ.ม.	340.00	12,240.00	80.00	2,880.00	15,120.00	
4	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	112	ลบ.ม.	2,009.00	224,003.50	306.00	34,119.00	258,122.50	
5	ไม้แบบ	24	ตร.ม.	300.00	7,200.00	50.00	1,200.00	8,400.00	
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 ม.	725	ตร.ม.	27.10	19,647.50	5.00	3,625.00	23,272.50	
7	เหล็กกลม DOWEL SR24 RB 12 มม.	252	กก.	19.99	5,037.48	3.30	831.60	5,869.08	
8	ตัตรอยต่อ (JOINT) และหยอดยางรอยต่อ	144	ม.	21.77	3,134.88	-	-	3,134.88	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 ม.	5	ท่อน	413.32	2,066.60	150.00	750.00	2,816.60	
10	หินคลุก	80	ลบ.ม.	270.00	21,600.00	20.00	1,600.00	23,200.00	
รวมค่างานทั้งหมด					281,713.58		53,775.60	335,489.18	

ลงชื่อ

(นายอภิชาติ ทัพโพธิ์)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายพัชร พลายชุมพล)

ผู้ตรวจสอบ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง